



Muzio Giuseppe srl

Tecnologie del calore

Via F. Negri 43 - 15033 CASALE MONFERRATO
Tel.: 0142/454632 - Fax: 0142/74489

Cod Fisc. e P. IVA 0147467.006.2
Capitale sociale Euro 46.800,00 i.v.
C.C.I.A.A. RD N. 164548 - Trib. Casale N. 4765

I nostri Partners Commerciali:

Joannès

torino

SIEMENS

Landis & Staefa Div.

Grasso officine srl

ATAG

Caldaie murali a gas a condensazione

COMUNE DI BALZOLA	
n.	2486..... arrivato il
20 OTT. 2014	
cat.	5. classe 11. fasc.

PREVENTIVO

Data: 16/06/2014

Prot.: 14/199

Spett.le

COMUNE DI BALZOLA
Via Roma 69

BALZOLA

Come da gentile richiesta Vi trasmettiamo ns. migliore offerta per la sostituzione delle apparecchiature ISPEL in allegato.

In attesa di un Vs. ambito ordine porgiamo i piu` cordiali saluti.

MUZIO GIUSEPPE SRL

Q.N. DESCRIZIONE**IMPIANTO PALAZZO COMUNALE**

- Svuotamento dell'impianto di riscaldamento per il corretto calcolo del contenuto dell'impianto realizzato mediante misurazione diretta a contatore.
- Modifica ISPEL eseguita con la sostituzione delle seguenti apparecchiature di sicurezza:
 - n. 1 Valvola di sicurezza a membrana qualifica ISPEL impianto riscaldamento;
 - n. 1 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale;
 - n. 1 Termostato di sicurezza a riarmo manuale;
 - n. 1 Vaso espansione a membrana caldaia;
 - n. 1 Vaso espansione a membrana impianto
- Verifica funzionalità valvola intercettazione del combustibile mediante prova a caldo effettuata con dispositivo di misura.
- Redazione dei verbali dei controlli effettuati delle valvole di intercettazione del combustibile e dei vasi di sicurezza.
- Ripristino del livello dell'impianto compreso lo sfiato dei corpi scaldanti.
- Raccorderia per le giunzioni in ghisa malleabile bianca UNI 3779 con zincatura a caldo.
- Materiale vario di uso e consumo.
- Manodopera specializzata per il montaggio dei materiali descritti.
- Trasporto di tutti i materiali a piè d'opera.
- Assistenza tecnica di cantiere al montaggio, alle prove e al collaudo.
- Rilascio, al termine dei lavori, della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE Art.9 del DM 37/08.

Importo a corpo Euro 650,00

IMPIANTO SCUOLE ELEMENTARI

- Svuotamento dell'impianto di riscaldamento per il corretto calcolo del contenuto dell'impianto realizzato mediante misurazione diretta a contatore.
- Modifica ISPEL eseguita con la sostituzione delle seguenti apparecchiature di sicurezza:
 - n. 2 Valvola di sicurezza a membrana qualifica ISPEL impianto riscaldamento;
 - n. 2 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale;
 - n. 2 Termostato di sicurezza a riarmo manuale;
 - n. 1 Vaso espansione a membrana caldaia;
 - n. 1 Vaso espansione a membrana impianto
- Verifica funzionalità valvola intercettazione del combustibile mediante prova a caldo effettuata con dispositivo di misura.

Q.N. DESCRIZIONE

- Redazione dei verbali dei controlli effettuati delle valvole di intercettazione del combustibile e dei vasi di sicurezza.
- Ripristino del livello dell'impianto compreso lo sfiato dei corpi scaldanti.
- Raccorderia per le giunzioni in ghisa malleabile bianca UNI 3779 con zincatura a caldo.
- Materiale vario di uso e consumo.
- Manodopera specializzata per il montaggio dei materiali descritti.
- Trasporto di tutti i materiali a piè d'opera.
- Assistenza tecnica di cantiere al montaggio, alle prove e al collaudo.
- Rilascio, al termine dei lavori, della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE Art.9 del DM 37/08.

Importo a corpo Euro 850,00

TOTALE DELLA FORNITURA Euro 1.500,00

NOTA:

Nell'ipotesi in cui dalla verifica le valvole di intercettazione risultassero difettose la quotazione per la fornitura di un esemplare da 1 1/2" (tipo di dispositivo presente su ognuno degli impianti) sarà di:

Euro 655,00